


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1989	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 14

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης και ταυτόχρονης πραγματοποίησης αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 880/1979 «Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λπ» (ΦΕΚ 58/Α) και ειδικότερα το άρθρο 2.

2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 470/1979 «Περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεων εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του ν. 880/1979» (ΦΕΚ 138/Α), όπως τροποποιήθηκε με το από 19.6.1987 π.δ/γμα (ΦΕΚ 592/Δ).

3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 510/1979 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά το ν. 880/1979» (ΦΕΚ 154/Α) όπως τροποποιήθηκε με το υπ' αριθ. 367/1987 π.δ/γμα (ΦΕΚ 163/Α).

4. Τις διατάξεις του ν. 1032/1980 «Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 57/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 2,3 και 7.

5. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγρ. 1.

6. Την υπ' αριθ. Υ. 1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 526/Β).

7. Την υπ' αριθ. Υ. 1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκι» (ΦΕΚ 549/Β).

8. Την υπ' αριθ. 1662/1988 πράξη συναίνεσης των Θεανώ Κ. Μπέη, Μαρία Κ. Μπέη και της Ελένης Ε. Κασιαλμά, δικηγόρου ενεργούσας ως πληρεξουσία του Ευαγγέλου Κ. Μπέη.

9. Την από 22.6.1988 (αριθ. πρωτ. 46603/22.6.88) αίτηση της Μαρίας Ίρμγκαρε-Μπέη-Λίρμαν.

10. Την υπ' αριθ. 267/88 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

11. Την υπ' αριθ. 46603/7947/12.10.88 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για προέγκριση της σχετικής τεχνικής μελέτης, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνεται η μεταφορά του συντελεστή δόμησης του ακινήτου (βαρυνομένου), που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Αθηναίων (ν. Αττικής) επί της οδού Φερρών 18 και έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακό με το από 16.8.1985 π.δ/γμα «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Φερρών 18 της περιοχής Πλατείας Βικτωρίας του ρυμοτομικού σχεδίου Αθήνας και επιβολή ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού» (ΦΕΚ 418/Δ), ιδιοκτησίας Μαρίας Ίρμγκαρε Μπέη Λίρμαν, όπως το βαρυνόμενο ακίνητο φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:100 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 76208/1988 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

2. Τα ειδικότερα στοιχεία του βαρυνομένου ακινήτου και της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

α. Εμβαδόν ακινήτου: 252,02 τ.μ.

β. Ποσοστό κάλυψης: 70%.

γ. Συντελεστής δόμησης βάσει του οποίου πραγματοποιείται η μεταφορά 4,2.

δ. Δομήσιμες επιφάνειες που αντιστοιχούν σ' αυτό είναι: 252,02 × 4,2 = 1058,48 τ.μ.

ε. Δομημένη επιφάνεια 691,07 τ.μ. (201,91 τ.μ. στο ισόγειο, 403,82 τ.μ. στους ορόφους 62,52 τ.μ. στο δώμα και 22,82 τ.μ. στο βοηθητικό κτίσμα).

στ. Μεταφερόμενη δομήσιμη επιφάνεια 1058,48-691,07 = 367,41 τ.μ. μόνο από ορόφους.

Άρθρο 2

1. Εγκρίνεται η πραγματοποίηση του κατά το προηγούμενο άρθρο μεταφερομένου συντελεστή δόμησης κατά 367,26 τ.μ. από το παραπάνω περιγραφόμενο βαρυνόμενο (διατηρητέο) ακίνητο, σε άλλο ακίνητο (ωφελούμενο), που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Ν. Ερυθραίας (ν. Αττικής) και επί της οδού Σκουφά 38 και Σολωμού (Ο.Τ. 113) όπως το ωφελούμενο ακίνητο φαίνεται με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Α στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 76208/1988 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

2. Τα ειδικότερα στοιχεία πραγματοποίησης της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

Συνολική δομήσιμη επιφάνεια, η οποία δύναται να δομηθεί στο ωφελούμενο ακίνητο επιπλέον της επιτρεπομένης βάσει των ισχυόντων στην περιοχή όρων δόμησης 272,70 τ.μ. που αντιστοιχεί σε 367,26 τ.μ. του βαρυνομένου ακινήτου.

3. Τα ειδικότερα στοιχεία του ωφελουμένου ακινήτου μετά τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

α. Εμβαδόν οικοπέδου: 909,00 τ.μ.

β. Ποσοστό κάλυψης: 26%.

γ. Συντελεστής δόμησης: 1,30.

δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησομένου κτιρίου: δεκαοκτώ (18) μ.

ε. Το κτίριο πρέπει να ανεγερθεί εντός του ωφελουμένου ακινήτου, σύμφωνα με τις όψεις και κατόψεις, που φαίνονται στα εννιά (9) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:100 (το ένα) και 1:50 (τα οχτώ) που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 76208/1988 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 1988

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ

πλατεια βικτωριας

γκυιλφορδου

οδος αριστοτελους

οδος φερρων

οδος γ' σεπτεμβριου

αποσπασμα απο το εγκεκριμενο κλ 1500

Α Β Γ Δ

12.00

12.10

6.30 5.80

ιδεατό στερεό

Β

1) Όροι δομήσεως

Ε = 200 τ.μ. πρό 9-6-73 Ε = 112,50 τ.μ.

Π = 10 μ Π = 6,00 μ.

Λοιπά ώς Γ.Ο.Κ. 1985 Σ.Δ. 4,2

2) Εμβαδόν οικοπέδου (ΑΒΓΔΑ)

$E_{ΑΒΓΔΑ}$ = 1/2 (12,25 + 12,10) . 20,70 = 252,02 τ.μ.

3) Επιτρεπομένη δόμηση: Σ.Δ. 4,2

Ε = 4,2 × 252,02 = 1058,48 τ.μ.

4) Υπάρχοντες χώροι κυρίας χρήσης (υπολογιζόμενοι στό Σ.Δ.)

α: Δώμα:

7,00 × 7,80 = 54,60 τ.μ.

2,20 × 3,60 = 7,92 » 62,52 τ.μ.

β' όροφος:

1/2 (12,25 + 12,15) . 16,55 = 201,91 »

α' όροφος: ώς β' όροφος = 201,92 »

ισόγειον » » » = 201,91 »

Σύνολον: 668,25 »

Βοηθητικό κτίσμα: 5.50 × 4.15 = 22,82

Σύνολο 691,07 μ.τ.


5) Απομένουσα επιφάνεια (πρός μεταφοράν)


E_e = 1058,48 − 691,07 = 367,41 τμ.

6) Κάλυψη μέ ΓΟΚ 1985.

252,02 × 70% = 176,41 τ.μ.

7. Η διάταξη τού κτιρίου γιά τήν εξάντληση τού Σ.Δ θά γινόταν ώς στη σχηματική τομή Β σέ 6 ορόφους καί [illegible]


ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ
κκ μαριας - ευαγ. - θεοφ. μαριας κ. μπεη
οδος φερρων 18
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
κλιμαξ 1 100
μηχανικος ΓΕΩΡΓ. ΣΠΑΝΟΣ
υπογραφη
σφραγιδα
ΟΔΟΣ ΦΕΡΡΩΝ πλ 12 μ.
πολυκ/ια
ημ/διωροφον για κατεδαφιση
ακαλυπτο τμημα
βοηθητικο κτισμα
δωμα
σχηματικη τομη α-α
ισογειον
α' οροφος
β' οροφος
ιδεατο στερεο
γ' οροφος
δ' οροφος
ε' οροφος
υπογειο
17 Οκτωβριου 1988
Γ. 76808/88


εργοδότης: ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΗ κλπ
έργο: 5/ΟΡΟΦΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
θέση: οδός ΣΚΟΥΦΑ κ ΣΟΛΩΜΟΥ Ο.Τ. 113
Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ
μελετητής: ΓΕΩΡΓ ΣΠΑΝΟΣ
τίτλος σχεδίου
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ
αριθμός σχεδίου
Α1
κλίμακα: 1:500
χρόνος μελέτης: ΘΛΕΒΑΡΗΣ 8
τροποποιήσεις:
υπογραφή
σφραγίδα
απόσπασμα από το εγκεκριμένο κλ 1000
112
113
103
114
115
ο.τ. 104
ο.τ. 103
ο.τ. 112
ο.τ. 113
ο.τ. 114
ο.τ. 115
οδός σολωμού
οδός βορ. ηπείρου
οδός σκουφά
οδός περγάμου
παρθενώνος
ψαρρών
μεσολογγίου
ύδρας
δημοτ. σχολείο
οικόπεδον
Γ. 76208/88
19 Οκτωβρίου 1988

Ἄθροισμα: 94,37

Εἶναι: 94,37 < 40% 236,32 = 94,53 τ.μ.

Ἐπιτρεπόμενες ὑψόμετρες ἐπιφάνειες ... μοιράζονται σέ 5 ὀρόφους

5 × ... = 5 × 236,32 = 1181,60

6) Ἔλεγχος Σ.Ο.

Ἄθροισμα: 3728,38

Εἶναι: 3728,38 : 909 = 4,32

4,32 < ... = 5,72

7) Ἔλεγχος ... Δ

8) Θέσεις στάθμευσης αὐτοκινήτων

Ζώνη Α

1131,40 : 200 = 5,70

Χρειάζονται 6 θέσεις (ὅσα τά κατασκευαζόμενα διαμ/τα)

Διατίθενται οἱ θέσεις ὡς στό ἰσόγειο.

ἰδεατό στερεό

ε' ὄροφος

δ' ὄροφος

γ' ὄροφος

β' ὄροφος

α' ὄροφος

πυλωτή

ὑπόγειο

κατακόρυφη σχηματική τομή α-α

9) Αἴθουσα κοινων. λειτουργιῶν

Ἐπιτρέπεται ἐπιφάνεια:

1,30 × 909 × 5% = 59,085 τ.μ.

Κατασκευάζεται αἴθουσα στήν πυλωτή ὡς στήν κάτοψη 59,08 τ.μ.

Εἶναι 59,08 < 59,085 < 80,00 τ.μ.

10) Εἴσοδος ἡμιυπαιθρίου στήν πυλωτή:

Καλύπτεται ἐπιφάνεια ὡς στήν κάτοψη: 29,71 τ.μ.

Εἶναι: 29,71 τ.μ. < 30,00 τ.μ.

12) Ἐλεύθερος χῶρος στήν πυλωτή:

236,32 − 58,61 − 29,71 = 148,00 τ.μ.

Εἶναι: 148,00 > 51% 236,32 = 120,52 τ.μ.

ὁδός Σολωμοῦ

ὁδός Σκουφᾶ

Γ-76208/88


Ἐμμηνη μεταφοράς συντελεστή δόμησης & ταυτόχρονης πραγματοποίησης αὐτής.

19 Ὀκτωβρίου 1988


Ἀκριβές

Ν. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ

ἐργοδότης: ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΗ κλπ	
ἔργο: 5/ΟΡΟΦΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ	
θέση: ΟΔΟΙ ΣΚΟΥΦΑ κ ΣΟΛΩΜΟΥ Ο.Τ. 113 Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ	
μελετητές: ΓΕΩΡΓ. ΣΠΑΝΟΣ	
θέμα σχεδίου: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ	ἀριθμός σχεδίου: Α2
κλίμακες: 1:100	
χρόνος μελέτης: ΟΛΕΒΑΡΗΣ 1988	
τροποποιήσεις:	
ὑπογραφή	σφραγίδα



ΟΔΟΣ ΣΚΟΥΦΑ



α) Επιφάνεια υπογείου

3,95 × 9,70 = 38,31 τ.μ.
3,30 × 7,80 = 25,74 »
3,95 × 4,90 = 19,35 »
5,00 × 4,40 = 22,00 »
10,30 × 5,15 = 53,04 »
8,44 × 5,30 = 44,73 »
10,50 × 3,10 = 32,55 »
1,20 × 0,50 = 0,60 » 236,32

β) Όγκος υπογείου

236,32 × 3,00 = 708,96 κ.μ.

ΟΔΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ

εργοδοτης: ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΗ κλπ

εργο: 5/ΟΡΟΦΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

θεση: ΟΔΟΣ ΣΚΟΥΦΑ κ ΣΟΛΩΜΟΥ Ο.Τ. 113
Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ

μελετητες: ΓΕΩΡΓ ΣΠΑΝΟΣ

θεμα σχεδιου: ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ


οριсμος σχεδιου: A4


κλιμακες: 1:50

χρονος μελετης: ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1988

τροποποιησεις:

υπογραφη | σφραγιδα


αίθουσα κοινωνικών λειτουργιών
ΟΓ
Ρ.Γ.
ΟΔΟΣ ΣΚΟΥΦΑ



α) Επιφάνεια εισόδου πυλωτής:

2,90 × 2,30 = 6,67 τ.μ.
6,40 × 3,60 = 23,04 »
29,71 »

β) Όγκος εισόδου

29,71 × 2,70 = 80,22 κ.μ.

γ) Επιφάνεια αίθουσας κοινων. λειτουργιών

7,25 × 7,00 = 50,75 τ.μ.
1,70 × 4,90 = 8,33 » 59,08 τ.μ.

δ) Όγκος:

58,08 × 2,70 = 157,51 κ.μ.


ΟΔΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ


Γ. 76208/88
Έγκριση
μεταφοράς συντελεστή δόμησης &
ταυτόχρονης πραγματοποίησης αυτής.

19 Οκτωβρίου 1988

Δ/ντης
Ν. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ

εργοδοτης: ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΗ κλπ	
εργο: 5/ΟΡΟΦΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ	
θεση: ΟΔΟΣ ΣΚΟΥΦΑ κ ΣΟΛΩΜΟΥ ΟΤ 113 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ	
μελετητες: ΓΕΩΡΓ ΣΠΑΝΟΣ πολ. μηχ. κος	
θεμα σχεδιου. ΚΑΤΟΨΗ ΠΥΛΩΤΗΣ	αριθμος σχεδιου A_5
κλιμακες: 1:50	
χρονος μελετης: ΦΛΕΒΑΡΗΣ 1988	
τροποποιησεις:	
υπογραφη	σφραγιδα


κοιτων
κοιτων
κοιτων
λουτρο
σαλονι-τραπεζαρια
κουζινα
κουζινα
κοιτων
λουτρο
Ο.Γ.
Ρ.Γ.
Α
Β
Β
ΟΔΟΣ ΣΚΟΥΦΑ



α) Επιφάνεια τυπ. ορόφου:

3,95 × 9,70 = 38,31 τ.μ.
3,30 × 7,80 = 25,74 »
3,75 × 4,90 = 17,35 »
5,00 × 4,40 = 22,00 »
10,50 × 3,10 = 32,55 »
10,30 × 5,15 = 53,04 »
8,44 × 5,30 = 44,73 »
1,20 × 0,60 = 0,60 » 236,32 τ.μ.

β) Επιφάνεια βεραντών

3,30 × 1,90 = 6,27 τ.μ.
10,30 × 2,00 = 20,60 »
8,80 × 3,10 = 27,28 »
5,39 × 3,10 = 16,71 »
2,80 × 8,40 = 23,52 » 94,38 τ.μ.

γ) Όγκος τυπ. ορόφου:

236,32 × 3,00 = 708,96 κ.μ.

ΟΔΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ

εργοδοτης: ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΗ κλπ

εργο: 5/ΟΡΟΦΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

θεση: ΟΔΟΣ ΣΚΟΥΦΑ κ ΣΟΛΩΜΟΥ Ο.Τ. 113
Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ

μελετητες: ΓΕΩΡΓ ΣΠΑΝΟΣ

θεμα σχεδιου: ΚΑΤΟΨΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

αριθμος σχεδιου: A_6


κλιμακες: 1:50


χρονος μελετης: ΦΛΕΒΑΡΗΣ 1988

τροποποιησεις:

υπογραφη

σφραγιδα


Ο.Γ.
Ρ.Γ.
Α
Β
ΟΔΟΣ ΣΚΟΥΦΑ



α) Επιφάνεια απόληξης
2,90 × 4,20 = 12,18 τ.μ.

β) Όγκος απόληξης
12,18 × 2,20 = 26,79 κ.μ.

εργοδοτης: ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΗ κλπ

εργο: 5/ΟΡΟΦΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

θεση: ΟΔΟΣ ΣΚΟΥΦΑ Χ ΣΟΛΩΜΟΥ ΟΤ 113
Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ

μελετητες: ΓΕΩΡΓ ΣΠΑΝΟΣ πολ μηχ κος

θεμα σχεδιου: ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

αριθμος σχεδιου: Δ7

κλιμακες: 1:50

χρονος μελετης: ΦΛΕΒΑΡΗΣ 1988

τροποποιησεις:

υπογραφη

σφραγιδα

Γ 76208/88
μεταφοράς συντελεστή δόμησης β. Εμφάνιση ταυτόχρονης πραγματοποίησης αυτής.

17 Οκτωβρίου 1988

Δ/ντής
Ν. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ

εργοδότης: ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΗ κλπ

έργο: 5/ΟΡΟΦΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

θέση: ΟΔΟΣ ΣΚΟΥΦΑ κ ΣΟΛΩΜΟΥ Ο.Τ. 113 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ

μελετητές: ΓΕΩΡΓ ΣΠΑΝΟΣ

θέμα σχεδίου: ΤΟΜΗ Α–Α

αριθμός σχεδίου: A_8

κλίμακα: 1:50

χρόνος μελέτης: ΟΛΕΘΑΡΗΣ



εργοδοτης: ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΗ κλπ

εργο: 5/ΟΡΟΦΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

θεση: ΟΔΟΣ ΣΚΟΥΦΑ κ ΣΟΛΩΜΟΥ Ο.Τ. 113 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΓΕΩΡΓ ΣΠΑΝΟΣ

ΤΟΜΗ Β-Β

1:50


9


Γ-76208/88
μεταφοράς συντελεστή ἐμφανίσεως δόμησης 5 ταυτόχρονης προμήθειας αυτής.

17 Οκτωβρίου 1988

Δ/ντης

Μ. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ





υπομνημα.

1 πατητο αρτιφισιελ λευκο
2 αγριος σοβας αρτιφισιελ λευκος
3 τριφτος σοβας ανοιχτο κεραμιδι
4 » » λευκος
5 [illegible]
6 [illegible] με πατζουρι πλαστικο λευκο
7 [illegible]

Γ-96208/88
Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης & ταυτόχρονης πραγματοποίησης αυτής.

19 Οκτωβρίου 1988

Δ/ντης
Μ. Κοκκοτάκης

εργοδοτης:	ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΗ κλπ
εργο:	5/ΟΡΟΦΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
θεση:	ΟΔΟΣ ΣΚΟΥΦΑ κ ΣΟΛΩΜΟΥ Ο.Τ. 113 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ
μελετητης:	ΓΕΩΡΓ ΣΠΑΝΟΣ
περιεχ. σχεδιου: ΟΨΗ ΟΔΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ	αριθμος σχεδιου: A_{10}
κλιμακα:	1:50
χρονος μελετης:	ΘΑΕΒΑΡΗΣ 8

υπομνημα

1 πατητο αρτιφισιαλ λευκο
2 πρωτος σοβας αρτιφισιαλ λευκος
3 τριπτος σοβας ανοιχτο κεραμιδι
4 » » λευκος
5 κλωστρα τσιμεντινα λευκα
6
7 » » » με πατζουρι πλαστικο λευκο
8 σωληνωτη κουπαστη

Γ. 96208/88
Εγκρισις μεταφορας συντελεστη δομησης η ταυτοχρονης πραγματοποιησης αυτης.

19 Οκτωβριου 1988

Δ/ντης
Ν. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ.

εργοδοτης: ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΗ κλπ	
εργο: 5/ΟΡΟΦΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ	
θεση: ΟΔΟΣ ΣΚΟΥΘΑ κ ΣΟΛΩΜΟΥ Ο.Τ. 113 Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ	
ΓΕΩΡΓ. ΣΠΑΝΟΣ πολ μηχ κος	
ΟΨΗ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΘΑ	A_{11}
1:50	
ΦΛΕΒΑΡΗΣ 1988	